



Planilha de Orçamento Global - Data: Dezembro de 2025

Obra: REFORMA - POSTO DE SAÚDE DA OLARIA - TRIUNFO/RS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA NICOLAU KOELLER NETO, N° 786 - OLARIA - TRIUNFO/RS

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM	FONTE REFER.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO			BDI	VALOR TOTAL COM BDI		
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
SUBTOTAL ITEM 1:												
R\$ 2.141,64R\$ 5.470,95R\$ 7.612,59												
2 PAREDES E DIVISÓRIAS												
2.1	ORSE	13128	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E = 40 MM, COM PERFIS EM AÇO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16,00	M2	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	22,88%	R\$ 1.966,08	R\$ 0,00	R\$ 1.966,08
2.2	ORSE	4066	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR	2,00	UND	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	22,88%	R\$ 737,28	R\$ 0,00	R\$ 737,28
2.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF. 09/2023	25,00	M2	R\$ 23,87	R\$ 30,02	R\$ 53,89	22,88%	R\$ 733,28	R\$ 922,21	R\$ 1.655,49
SUBTOTAL ITEM 2:										R\$ 3.436,64R\$ 922,21R\$ 4.358,85		
3 PINTURAS												
3.1	PRÓPRIA	CP-01	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE ALVENARIA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	833,21	M2	R\$ 0,64	R\$ 2,92	R\$ 3,56	22,88%	R\$ 655,26	R\$ 2.989,63	R\$ 3.644,89
3.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	61,28	M2	R\$ 3,68	R\$ 6,92	R\$ 10,60	22,88%	R\$ 277,10	R\$ 521,08	R\$ 798,18
3.3	PRÓPRIA	CP-02	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES	833,21	M2	R\$ 2,36	R\$ 2,61	R\$ 4,97	22,88%	R\$ 2.416,28	R\$ 2.672,24	R\$ 5.088,52
3.4	PRÓPRIA	CP-03	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM TETO	155,21	M2	R\$ 2,36	R\$ 3,63	R\$ 5,99	22,88%	R\$ 450,10	R\$ 692,32	R\$ 1.142,42
3.5	SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	61,28	M2	R\$ 5,88	R\$ 10,54	R\$ 16,42	22,88%	R\$ 442,76	R\$ 793,67	R\$ 1.236,43
3.6	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	833,21	M2	R\$ 3,25	R\$ 9,62	R\$ 12,87	22,88%	R\$ 3.327,50	R\$ 9.849,42	R\$ 13.176,92
3.7	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	833,21	M2	R\$ 7,15	R\$ 4,77	R\$ 11,92	22,88%	R\$ 7.320,51	R\$ 4.883,75	R\$ 12.204,26
3.8	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	155,21	M2	R\$ 7,78	R\$ 6,64	R\$ 14,42	22,88%	R\$ 1.483,81	R\$ 1.266,39	R\$ 2.750,20
3.9	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	61,28	M2	R\$ 10,63	R\$ 21,08	R\$ 31,71	22,88%	R\$ 800,44	R\$ 1.587,34	R\$ 2.387,78
3.10	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	26,88	M2	R\$ 9,32	R\$ 8,81	R\$ 18,13	22,88%	R\$ 307,84	R\$ 290,99	R\$ 598,83
SUBTOTAL ITEM 3:										R\$ 17.481,60R\$ 25.546,83R\$ 43.028,43		
4 PISO INTERNO E EXTERNO												
4.1	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	16,34	M2	R\$ 1,90	R\$ 7,06	R\$ 8,96	22,88%	R\$ 38,14	R\$ 141,75	R\$ 179,89
4.2	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	103,55	M	R\$ 0,69	R\$ 2,23	R\$ 2,92	22,88%	R\$ 87,79	R\$ 283,75	R\$ 371,54
4.3	SINAPI	88477	REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	195,99	M2	R\$ 29,79	R\$ 3,24	R\$ 33,03	22,88%	R\$ 7.174,40	R\$ 780,29	R\$ 7.954,69
4.4	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023. PE	66,90	M2	R\$ 47,28	R\$ 8,27	R\$ 55,55	22,88%	R\$ 3.886,73	R\$ 679,84	R\$ 4.566,57
4.5	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023. PE	12,39	M2	R\$ 52,95	R\$ 22,48	R\$ 75,43	22,88%	R\$ 806,15	R\$ 342,25	R\$ 1.148,40
4.6	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF. 09/2020	116,70	M2	R\$ 161,69	R\$ 5,53	R\$ 167,22	22,88%	R\$ 23.186,50	R\$ 793,00	R\$ 23.979,50
4.7	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	6,75	M	R\$ 6,76	R\$ 2,31	R\$ 9,07	22,88%	R\$ 56,07	R\$ 19,16	R\$ 75,23
4.8	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF. 09/2020	96,80	M	R\$ 50,67	R\$ 3,35	R\$ 54,02	22,88%	R\$ 6.027,08	R\$ 398,47	R\$ 6.425,55
4.9	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	40,00	M	R\$ 131,37	R\$ 14,18	R\$ 145,55	22,88%	R\$ 6.457,09	R\$ 696,97	R\$ 7.154,06
4.10	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 03/2024	25,00	M	R\$ 115,28	R\$ 38,35	R\$ 153,63	22,88%	R\$ 3.541,40	R\$ 1.178,11	R\$ 4.719,51
4.11	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF. 03/2024	2,00	UND	R\$ 470,18	R\$ 294,30	R\$ 764,48	22,88%	R\$ 1.155,51	R\$ 723,27	R\$ 1.878,78
SUBTOTAL ITEM 4:										R\$ 52.416,86R\$ 6.036,86R\$ 58.453,72		
5 ESQUADRIAS												
5.1	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UND	R\$ 377,37	R\$ 43,81	R\$ 421,18	22,88%	R\$ 1.854,84	R\$ 215,33	R\$ 2.070,17
5.2	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	R\$ 402,53	R\$ 47,90	R\$ 450,43	22,88%	R\$ 3.957,03	R\$ 470,87	R\$ 4.427,90
5.3	PRÓPRIA	CP-06	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	3,00	UND	R\$ 728,24	R\$ 120,42	R\$ 848,66	22,88%	R\$ 2.684,58	R\$ 443,91	R\$ 3.128,49

5.4	SINAPI	102172	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 01/2021_ PS	32,30	M2	R\$ 392,49	R\$ 18,29	R\$ 410,78	22,88%	R\$ 15.578,02	R\$ 725,93	R\$ 16.303,95
5.5	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_ 01/2021	32,30	M2	R\$ 5,78	R\$ 18,60	R\$ 24,38	22,88%	R\$ 229,40	R\$ 738,23	R\$ 967,63
5.6	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	4,00	UND	R\$ 104,35	R\$ 23,77	R\$ 128,12	22,88%	R\$ 512,90	R\$ 116,83	R\$ 629,73
5.7	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	3,00	UND	R\$ 84,56	R\$ 23,77	R\$ 108,33	22,88%	R\$ 1.142,98	R\$ 321,29	R\$ 1.464,27
5.8	SINAPI	74071	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	2,10	M²	R\$ 833,30	R\$ 83,00	R\$ 916,30	22,88%	R\$ 2.150,31	R\$ 214,17	R\$ 2.364,48
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$ 28.110,06	R\$ 3.246,56	R\$ 31.356,62
6 LIMPEZA DA REDE												
6.1	PRÓPRIA	CP-04	LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO	1,00	UND	R\$ 253,33	R\$ 106,40	R\$ 359,73	22,88%	R\$ 311,29	R\$ 130,74	R\$ 442,03
6.2	PRÓPRIA	CP-05	LIMPEZA DA REDE PLUVIAL	1,00	UND	R\$ 563,71	R\$ 266,00	R\$ 829,71	22,88%	R\$ 692,68	R\$ 326,86	R\$ 1.019,54
SUBTOTAL ITEM 6:										R\$ 1.003,97	R\$ 457,60	R\$ 1.461,57
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.1	SINAPI	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	8,00	UND	R\$ 69,87	R\$ 19,24	R\$ 89,11	22,88%	R\$ 686,85	R\$ 189,13	R\$ 875,98
7.2	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2017	4,00	UND	R\$ 11,97	R\$ 5,57	R\$ 17,54	22,88%	R\$ 58,83	R\$ 27,37	R\$ 86,20
7.3	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16,00	UND	R\$ 21,29	R\$ 14,84	R\$ 36,13	22,88%	R\$ 418,57	R\$ 291,76	R\$ 710,33
SUBTOTAL ITEM 7:										R\$ 1.164,25	R\$ 508,26	R\$ 1.672,51
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
8.1	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	1,00	UND	R\$ 38,82	R\$ 4,46	R\$ 43,28	22,88%	R\$ 47,70	R\$ 5,48	R\$ 53,18
8.2	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	1,00	UND	R\$ 591,30	R\$ 30,68	R\$ 621,98	22,88%	R\$ 726,58	R\$ 37,69	R\$ 764,27
8.3	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	3,00	UND	R\$ 251,98	R\$ 2,79	R\$ 254,77	22,88%	R\$ 928,89	R\$ 10,28	R\$ 939,17
8.4	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	1,00	UND	R\$ 3,22	R\$ 10,89	R\$ 14,11	22,88%	R\$ 3,95	R\$ 13,38	R\$ 17,33
SUBTOTAL ITEM 8:										R\$ 1.707,12	R\$ 66,83	R\$ 1.773,95
9 AR CONDICIONADO - DRENO												
9.1	SINAPI	104318	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	12,00	UND	R\$ 3,61	R\$ 4,51	R\$ 8,12	22,88%	R\$ 53,23	R\$ 66,50	R\$ 119,73
9.2	SINAPI	104321	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	6,00	UND	R\$ 2,79	R\$ 3,00	R\$ 5,79	22,88%	R\$ 20,57	R\$ 22,11	R\$ 42,68
9.3	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	54,00	M	R\$ 7,30	R\$ 10,42	R\$ 17,72	22,88%	R\$ 484,39	R\$ 691,42	R\$ 1.175,81
SUBTOTAL ITEM 9:										R\$ 558,19	R\$ 780,03	R\$ 1.338,22
10 ACESSIBILIDADE												
10.1	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	4,00	UND	R\$ 314,22	R\$ 27,63	R\$ 341,85	22,88%	R\$ 1.544,45	R\$ 135,80	R\$ 1.680,25
10.2	SBC	120002	BATE-MACA SOBREPOSTO EM FREJO 20x1,5cm BOLEADO	45,00	M	R\$ 15,56	R\$ 130,61	R\$ 146,17	22,88%	R\$ 860,40	R\$ 7.222,21	R\$ 8.082,61
SUBTOTAL ITEM 10:										R\$ 2.404,85	R\$ 7.358,01	R\$ 9.762,86
11 ÁREA COBERTA EXTERNA												
11.1	ORSE	13060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, e=8mm EM COBERTURA	71,15	M2	R\$ 410,67	R\$ 39,68	R\$ 450,35	22,88%	R\$ 35.904,51	R\$ 3.469,18	R\$ 39.373,69
11.2	PRÓPRIA	CP-07	REMOÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO	71,15	M2	R\$ 0,00	R\$ 13,43	R\$ 13,43	22,88%	R\$ 0,00	R\$ 1.174,17	R\$ 1.174,17
SUBTOTAL ITEM 11:										R\$ 35.904,51	R\$ 4.643,35	R\$ 40.547,86
12 CERCAMENTO												
12.1	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_ 05/2018	69,40	M	R\$ 120,97	R\$ 48,45	R\$ 169,42	22,88%	R\$ 10.316,16	R\$ 4.131,75	R\$ 14.447,91
12.2	PRÓPRIA	CP-08	PORTÃO EM FERRO COM MONTANTES EM PERFIL U	9,60	M2	R\$ 174,16	R\$ 86,33	R\$ 260,49	22,88%	R\$ 2.054,47	R\$ 1.018,39	R\$ 3.072,86
SUBTOTAL ITEM 12:										R\$ 12.370,63	R\$ 5.150,14	R\$ 17.520,77
13 ESTACIONAMENTO												
13.1	SINAPI	103308	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2"	1,00	UND	R\$ 851,02	R\$ 155,53	R\$ 1.006,55	22,88%	R\$ 1.045,73	R\$ 191,11	R\$ 1.236,84
13.2	COTAÇÃO	CT-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS SOBRE ASFALTO. AF_ 03/2022	8,00	UND	R\$ 147,90	R\$ 0,00	R\$ 147,90	22,88%	R\$ 1.453,91	R\$ 0,00	R\$ 1.453,91
13.3	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 01/2024	1,49	M3	R\$ 126,76	R\$ 48,45	R\$ 175,21	22,88%	R\$ 231,77	R\$ 88,58	R\$ 320,35
13.4	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021	12,40	M2	2,67	R\$ 1,00	R\$ 3,67	R\$ 0,23	4068,00%	R\$ 15,23	R\$ 55,91
13.5	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	12,40	M2	R\$ 73,42	R\$ 10,01	R\$ 83,43	22,88%	R\$ 1.118,70	R\$ 152,52	R\$ 1.271,22
13.6	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	28,00	M	R\$ 4,48	R\$ 2,56	R\$ 7,04	22,88%	R\$ 154,14	R\$ 88,08	R\$ 242,22
13.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	1,24	M3	R\$ 23,62	R\$ 72,54	R\$ 96,16	22,88%	R\$ 35,99	R\$ 110,53	R\$ 146,52
SUBTOTAL ITEM 13:										R\$ 4.080,92	R\$ 646,05	R\$ 4.726,97
14 SERVIÇOS FINAIS												
14.1	EMOP	05.054.0001-0	COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	20,00	UND	R\$ 46,35	R\$ 6,07	R\$ 51,91	22,88%	R\$ 1.139,09	R\$ 149,17	R\$ 1.288,26

14.2	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	6,00	UND	R\$ 110,47	R\$ 26,86	R\$ 137,33	22,88%	R\$ 814,47	R\$ 198,03	R\$ 1.012,50
14.3	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO	10,00	M2	R\$ 60,07	R\$ 5,62	R\$ 65,69	22,88%	R\$ 738,14	R\$ 69,05	R\$ 807,19
14.4	SINAPI	99811	LIMPEZA	155,21	M2	R\$ 0,99	R\$ 3,02	R\$ 4,01	22,88%	R\$ 188,81	R\$ 575,98	R\$ 764,79
SUBTOTAL ITEM 14:										R\$ 2.880,51	R\$ 992,23	R\$ 3.872,74
TOTAL DO ORÇAMENTO:										R\$ 165.661,75	R\$ 61.825,91	R\$ 227.487,66

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 09/25
- Encargos Sociais: 112,84%
- BDI: 22,88%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim

ORSE 09/2025

 Documento assinado digitalmente
ARTHUR FLORES PAIM
Data: 12/12/2025 08:34:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Triunfo/RS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025