



Planilha de Orçamento Global - Data: Novembro de 2023  
Obra: Execução de Pavimentação em Passeios Públicos  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM	FONTE REFER.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MATERIAL	VALOR UNITÁRIO MÃO DE OBRA	TOTAL	BDI	MATERIAL	VALOR TOTAL COM BDI MÃO DE OBRA	TOTAL
1 CALÇADAS - LAJE GRÊS												
1.1	PRÓPRIA	CP-01	REMOÇÃO DE CALÇADAS DE LAJE GRÊS, SEM REAPROVEITAMENTO	9400,00	M2	R\$ -	R\$ 10,28	R\$ 96.252,00	23,38%	R\$ -	R\$ 119.224,56	R\$ 119.224,56
1.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	18800,00	M2	R\$ 0,16	R\$ 0,53	R\$ 9.856,00	23,38%	R\$ 3.711,27	R\$ 12.293,58	R\$ 16.004,85
1.3	PRÓPRIA	CP-02	ASSENTAMENTO DE LAJE GRÊS PARA CALÇADA - INCLUSIVE LASTRO DE AREIA DE 5 CM E JUNTAS PREENCHIDAS COM ARGAMASSA	18800,00	M2	R\$ 81,55	R\$ 13,34	R\$ 2.507.120,00	23,38%	R\$ 1.891.588,13	R\$ 3.099.427,16	R\$ 2.201.015,29
SUBTOTAL ITEM 1:											R\$ 440.945,30	R\$ 2.336.244,70
2 CALÇADAS - CONCRETO												
2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	40000,00	M2	R\$ 0,20	R\$ 0,24	R\$ 9.600,00	23,38%	R\$ 9.870,40	R\$ 11.844,48	R\$ 21.714,88
2.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	40000,00	M2	R\$ 0,16	R\$ 0,53	R\$ 6.400,00	23,38%	R\$ 7.896,32	R\$ 26.156,56	R\$ 34.052,88
2.3	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM	2000,00	M2	R\$ 91,06	R\$ 32,31	R\$ 64.620,00	23,38%	R\$ 224.699,65	R\$ 79.728,15	R\$ 304.427,80
2.4	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 10KM	20000,00	M3XKM	R\$ 1,80	R\$ 0,13	R\$ 2.600,00	23,38%	R\$ 44.416,80	R\$ 3.207,88	R\$ 47.624,68
2.5	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	2400,00	M3	R\$ 531,84	R\$ 223,32	R\$ 535.968,00	23,38%	R\$ 1.574.942,06	R\$ 661.277,31	R\$ 2.236.119,37
2.6	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSESTADO SOBRE ARGAMASSA	100,00	M	R\$ 148,88	R\$ 12,85	R\$ 1.288,80	23,38%	R\$ 18.368,81	R\$ 1.585,43	R\$ 19.954,24
2.7	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE LAJE GRÊS EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13,30 CM	5000,00	M	R\$ 40,57	R\$ 15,17	R\$ 75.850,00	23,38%	R\$ 250.276,33	R\$ 93.583,73	R\$ 343.860,06
2.8	PRÓPRIA	CP-03	ARMADAÇÃO COM TELA Q196 EM ACESSOS DE CALÇADAS	2000,00	M2	R\$ 29,57	R\$ 0,47	R\$ 95.140,00	23,38%	R\$ 72.966,93	R\$ 1.159,77	R\$ 74.126,70
2.9	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO	1000,00	M2	R\$ 0,01	R\$ 0,37	R\$ 37,00	23,38%	R\$ 12,33	R\$ 456,50	R\$ 468,83
SUBTOTAL ITEM 2:											R\$ 878.999,81	R\$ 3.082.349,44
TOTAL DO ORÇAMENTO:											R\$ 4.098.649,03	R\$ 5.418.594,14

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 10/23
- Encargos Sociais: 112,77%
- BDI: 23,38%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão

Triunfo/RS, terça-feira, 21 de novembro de 2023

Humberto Brandão  
Eng. Civil CREA/RS 247391  
Matrícula nº16157-8