

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	Obra: MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO POSTO MUNICIPAL GAUDÊNCIO RODRIGUES DE SOUZA (POSTÃO) - TRIUNFO/RS									ENCARGOS:		112,88%	
	Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO									DATA		08/05/2024	
	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO									BDI:		24,00%	
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		
						MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	TOTAL [R\$]
1	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS												
1.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	25,00	M2	R\$ 0,85	R\$ 2,80	R\$ 3,65	R\$ 91,25	24,00%	R\$ 26,35	R\$ 86,80	R\$ 113,15
1.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	25,0	M2	R\$ 56,76	R\$ 3,53	R\$ 60,29	R\$ 1.507,25	24,00%	R\$ 1.759,56	R\$ 109,43	R\$ 1.868,99
1.3	SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	5,0	310ML	R\$ 36,73	R\$ 0,00	R\$ 36,73	R\$ 183,65	24,00%	R\$ 227,73	R\$ 0,00	R\$ 227,73
SUBTOTAL ITEM 1:											R\$2.013,64	R\$196,23	R\$2.209,87
2	SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS												
2.1	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	75,0	M	R\$ 1,06	R\$ 3,61	R\$ 4,67	R\$ 350,25	24,00%	R\$ 98,58	R\$ 335,73	R\$ 434,31
2.2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	75,0	M	R\$ 167,53	R\$ 22,60	R\$ 190,13	R\$ 14.259,75	24,00%	R\$ 15.580,29	R\$ 2.101,80	R\$ 17.682,09
SUBTOTAL ITEM 2:											R\$15.678,87	R\$2.437,53	R\$18.116,40
3	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DANIFICADO												
3.1	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	375,0	M2	R\$ 0,70	R\$ 2,33	R\$ 3,03	R\$ 1.136,25	24,00%	R\$ 325,50	R\$ 1.083,45	R\$ 1.408,95
3.2	COMPOSIÇÃO	CP1	FORRO EM DRYWALL APARENTE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, SEM ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS ADAPTADO DE SINAPI 96114	375,0	M2	R\$ 26,18	R\$ 10,72	R\$ 36,90	R\$ 13.837,50	24,00%	R\$ 12.173,70	R\$ 4.984,80	R\$ 17.158,50
SUBTOTAL ITEM 3:											R\$12.499,20	R\$6.068,25	R\$18.567,45
TOTAL DO ORÇAMENTO											R\$30.191,71	R\$8.702,01	R\$38.893,72

Eng. Civil - Arthur Flores Paim
 CREA/RS 240.491
 Matrícula: 16304-0