



Planilha de Orçamento Global - Data: Setembro de 2024

Obra: RECUPERAÇÃO - UBS ESTALEIRO - TRIUNFO/RS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço da Unidade: RUA HONÓRIO BICÁRIO - BAIRRO ESTALEIRO

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL												
ITEM	FORTE REFER.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO			BDI	VALOR TOTAL COM BDI		
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	4,00	M2	R\$ 277,79	R\$ 31,22	R\$ 309,01	22,88%	R\$ 1.365,39	R\$ 153,45	R\$ 1.518,84
SUBTOTAL ITEM 1:										R\$ 1.365,39	R\$ 153,45	R\$ 1.518,84
2 PAREDES E DIVISÓRIAS												
2.1	ORSE	840	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E = 35 MM, COM PERFIS EM AÇO OU SIMILAR	15,00	M2	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	22,88%	R\$ 1.843,20	R\$ -	R\$ 1.843,20
2.2	ORSE	9683	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL (0,80X2,10M), COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE FERRAGEM EM AÇO OU SIMILAR	1,00	UND	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	22,88%	R\$ 675,84	R\$ -	R\$ 675,84
SUBTOTAL ITEM 2:										R\$ 2.519,04	R\$ -	R\$ 2.519,04
3 PINTURAS												
3.1	PRÓPRIA	CP-01	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE ALVENARIA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	823,83	M2	R\$ 0,57	R\$ 2,69	R\$ 3,26	22,88%	R\$ 577,02	R\$ 2.723,14	R\$ 3.300,16
3.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	61,28	M2	R\$ 3,49	R\$ 6,30	R\$ 9,79	22,88%	R\$ 262,80	R\$ 474,39	R\$ 737,19
3.3	PRÓPRIA	CP-02	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES	823,83	M2	R\$ 2,32	R\$ 2,40	R\$ 4,72	22,88%	R\$ 2.348,58	R\$ 2.429,57	R\$ 4.778,15
3.4	PRÓPRIA	CP-03	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM TETO	155,21	M2	R\$ 2,32	R\$ 3,34	R\$ 5,66	22,88%	R\$ 442,47	R\$ 637,01	R\$ 1.079,48
3.5	SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	61,28	M2	R\$ 5,53	R\$ 9,60	R\$ 15,13	22,88%	R\$ 416,41	R\$ 722,88	R\$ 1.139,29
3.6	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	823,83	M2	R\$ 6,80	R\$ 4,34	R\$ 11,14	22,88%	R\$ 6.883,79	R\$ 4.393,47	R\$ 11.277,26
3.7	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	155,21	M2	R\$ 7,40	R\$ 6,05	R\$ 13,45	22,88%	R\$ 1.411,34	R\$ 1.153,86	R\$ 2.565,20
3.8	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	61,28	M2	R\$ 10,07	R\$ 19,18	R\$ 29,25	22,88%	R\$ 758,27	R\$ 1.444,27	R\$ 2.202,54
3.9	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	22,26	M2	R\$ 8,83	R\$ 8,02	R\$ 16,85	22,88%	R\$ 241,52	R\$ 219,37	R\$ 460,89
SUBTOTAL ITEM 3:										R\$ 13.342,20	R\$ 14.197,96	R\$ 27.540,16
4 CONTRAPISO E PISO DANIFICADO												
4.1	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	26,55	M2	R\$ 1,71	R\$ 6,56	R\$ 8,27	22,88%	R\$ 55,78	R\$ 214,01	R\$ 269,79
4.2	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	29,70	M	R\$ 0,61	R\$ 2,08	R\$ 2,69	22,88%	R\$ 22,26	R\$ 75,91	R\$ 98,17
4.3	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	1,33	M3	R\$ 68,52	R\$ 206,50	R\$ 275,02	22,88%	R\$ 111,77	R\$ 336,84	R\$ 448,61
4.4	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	26,55	M2	R\$ 0,16	R\$ 0,55	R\$ 0,71	22,88%	R\$ 5,21	R\$ 17,94	R\$ 23,15
4.5	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	26,55	M2	R\$ 83,18	R\$ 8,19	R\$ 91,37	22,88%	R\$ 2.713,71	R\$ 267,19	R\$ 2.980,90
4.6	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	26,55	M2	R\$ 41,57	R\$ 7,51	R\$ 49,08	22,88%	R\$ 1.356,20	R\$ 245,01	R\$ 1.601,21
4.7	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	29,70	M	R\$ 5,95	R\$ 2,10	R\$ 8,05	22,88%	R\$ 217,14	R\$ 76,64	R\$ 293,78
SUBTOTAL ITEM 4:										R\$ 4.482,07	R\$ 1.233,54	R\$ 5.715,61
5 ESQUADRIAS												
5.1	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UND	R\$ 404,73	R\$ 39,78	R\$ 444,51	22,88%	R\$ 994,66	R\$ 97,76	R\$ 1.092,42
5.2	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UND	R\$ 431,98	R\$ 43,52	R\$ 475,50	22,88%	R\$ 3.715,71	R\$ 374,34	R\$ 4.090,05
5.3	PRÓPRIA	CP-06	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	3,00	UND	R\$ 779,84	R\$ 111,09	R\$ 890,93	22,88%	R\$ 2.874,80	R\$ 409,52	R\$ 3.284,32
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$ 7.585,17	R\$ 881,62	R\$ 8.466,79
6 LIMPEZA DAS REDES												
6.1	PRÓPRIA	CP-04	LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO	1,00	UND	R\$ 243,60	R\$ 102,24	R\$ 345,84	22,88%	R\$ 299,33	R\$ 125,63	R\$ 424,96
6.2	PRÓPRIA	CP-05	LIMPEZA DA REDE PLUVIAL	1,00	UND	R\$ 544,11	R\$ 255,60	R\$ 799,71	22,88%	R\$ 668,60	R\$ 314,08	R\$ 982,68
SUBTOTAL ITEM 6:										R\$ 967,93	R\$ 439,71	R\$ 1.407,64
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.1	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40,00	UND	R\$ 18,35	R\$ 15,34	R\$ 33,69	22,88%	R\$ 901,93	R\$ 753,99	R\$ 1.655,92
SUBTOTAL ITEM 7:										R\$ 901,93	R\$ 753,99	R\$ 1.655,92
8 SERVIÇOS FINAIS												
8.1	SINAPI	99811	LIMPEZA	155,21	M2	R\$ 0,92	R\$ 2,77	R\$ 3,69	22,88%	R\$ 175,46	R\$ 528,30	R\$ 703,76
SUBTOTAL ITEM 8:										R\$ 175,46	R\$ 528,30	R\$ 703,76
TOTAL DO ORÇAMENTO:										R\$ 31.339,19	R\$ 18.188,57	R\$ 49.527,76

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 07/24
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,88%
- Responsável Técnico: Arthur Flores Paim

ORSE 06/2024



Documento assinado digitalmente

ARTHUR FLORES PAIM

Data: 16/09/2024 09:00:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Triunfo/RS, segunda-feira, 16 de setembro de 2024