



Planilha de Orçamento Global - Data: Março de 2025

Obra: REESTABELECIMENTO DE EDIFICAÇÕES ATINGIDAS POR ENCHENTE - GINÁSIO HOMERO MARTINS DUTRA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL													
ITEM	FONTE REFER.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO			BDI	VALOR TOTAL COM BDI			PREÇO UNITÁRIO TOTAL
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
1 SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,88	M2	R\$ 427,33	R\$ 32,48	R\$ 459,81	22,63%	R\$ 1.509,22	R\$ 114,71	R\$ 1.623,93	R\$ 563,86
SUBTOTAL ITEM 1:										R\$ 1.509,22	R\$ 114,71	R\$ 1.623,93	
2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES													
2.1	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	580,00	M2	R\$ 6,29	R\$ 20,53	R\$ 26,82	22,63%	R\$ 4.473,78	R\$ 14.602,04	R\$ 19.075,82	R\$ 32,89
2.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	20,58	M2	R\$ 2,35	R\$ 7,77	R\$ 10,12	22,63%	R\$ 59,30	R\$ 196,09	R\$ 255,39	R\$ 12,41
2.3	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	59,03	M3	R\$ 8,57	1,11	R\$ 9,68	22,63%	R\$ 620,35	R\$ 80,34	R\$ 700,69	R\$ 11,87
2.4	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	885,44	M3XKM	R\$ 1,85	R\$ 0,15	R\$ 2,00	22,63%	R\$ 2.008,74	R\$ 162,87	R\$ 2.171,61	R\$ 2,45
SUBTOTAL ITEM 2:										R\$ 7.162,17	R\$ 15.041,34	R\$ 22.203,51	
3 PAVIMENTAÇÃO													
3.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM	580,00	M2	R\$ 22,85	R\$ 11,07	R\$ 33,92	22,63%	R\$ 16.252,15	R\$ 7.873,58	R\$ 24.125,73	R\$ 41,60
3.2	PRÓPRIA	CP-01	PISO MODULAR, INSTALADO SOBRE MANTA DE BORRACHA PRETA 3 MM. SISTEMA DE INSTALAÇÃO MACHO-FÊMEA, RAMPAS DE ACABAMENTO E DEMARCAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 250 X 250 X 11 MM E PESO MÍNIMO DE 200 G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	580,00	M2	R\$ 107,00	-	R\$ 107,00	22,63%	R\$ 76.104,17	-	R\$ 76.104,17	R\$ 131,21
SUBTOTAL ITEM 3:										R\$ 92.356,32	R\$ 7.873,58	R\$ 100.229,90	
4 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS													
4.1	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	UND	R\$ 371,32	R\$ 41,40	R\$ 412,72	22,63%	R\$ 6.374,89	R\$ 710,76	R\$ 7.085,65	R\$ 506,12
4.2	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UND	R\$ 395,58	R\$ 45,27	R\$ 440,85	22,63%	R\$ 3.395,69	R\$ 388,60	R\$ 3.784,29	R\$ 540,61
SUBTOTAL ITEM 4:										R\$ 9.770,58	R\$ 1.099,36	R\$ 10.869,94	
5 PINTURA													
5.1	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	64,68	M2	R\$ 8,63	R\$ 8,35	R\$ 16,98	22,63%	R\$ 684,50	R\$ 662,29	R\$ 1.346,79	R\$ 20,82
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$ 684,50	R\$ 662,29	R\$ 1.346,79	
TOTAL DO ORÇAMENTO:										R\$ 111.482,79	R\$ 24.791,28	R\$ 136.274,07	

Observações:

- Data Base: SINAPI 12/2024

- Encargos Sociais: 112,88%

- BDI: 22,63%

- Responsável Técnico: Humberto Brandão

Triunfo/RS, quinta-feira, 6 de março de 2025