

Relatório Global - Data: 01/02/2019
REFORMA DO POSTÃO MUNICIPAL GAUDÊNCIO RODRIGUES DE SOUSA
SINAPI - Data Referência Técnica: 19/12/2018 - **CÓDIGO PCI.817.01**
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

Código SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.	PREÇO UNIT.	MATERIAL(R\$)	MÃO DE OBRA(R\$)	TOTAL
	1	PINTURA DO PRÉDIO ALMOXARIFADO E DOS TRANSPORTES						
73806/001	1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	m2	350,24	R\$ 2,20	R\$ 1,25	R\$ 1,30	
						R\$ 437,80	R\$ 455,31	R\$ 893,11
88415	1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO	m2	350,24	R\$ 2,67	R\$ 1,38	R\$ 1,29	
						R\$ 483,33	R\$ 451,81	R\$ 935,14
88489	1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS.	m2	350,24	14,88	R\$ 10,21	R\$ 4,67	
						R\$ 3.575,95	R\$ 1.635,62	R\$ 5.211,57
74064/001	1.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m2	52,62	24,13	R\$ 13,44	R\$ 10,69	
						R\$ 707,21	R\$ 562,51	R\$ 1.269,72
73924/003	1.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	52,62	32,49	R\$ 15,36	R\$ 17,13	
						R\$ 808,24	R\$ 901,38	R\$ 1.709,62
74065/001	1.6	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	1,68	29,85	R\$ 16,85	R\$ 13,00	
						R\$ 28,31	R\$ 21,84	R\$ 50,15
9537	1.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	82,96	3,26	R\$ 1,06	R\$ 2,20	
						R\$ 87,94	R\$ 182,51	R\$ 270,45
						R\$ 6.128,78	R\$ 4.210,98	R\$ 10.339,76
	2	REFORMAS SALAS JURÍDICO E ADMINISTRATIVO						
97633	2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	18,02	R\$ 20,25	R\$ 16,00	R\$ 4,25	
						R\$ 288,32	R\$ 76,59	R\$ 364,91
98673	2.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA.	m2	21,6	R\$ 125,60	R\$ 118,06	R\$ 7,54	
						R\$ 2.550,10	R\$ 162,86	R\$ 2.712,96
74065/003	2.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE P/ MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	m2	17,34	R\$ 26,20	R\$ 14,40	R\$ 11,80	
						R\$ 249,70	R\$ 204,61	R\$ 454,31
73899/002	2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	m3	1,42	R\$ 104,79	R\$ 0,00	R\$ 104,79	
						R\$ 0,00	R\$ 148,80	R\$ 148,80
88489	2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	128	R\$ 13,76	R\$ 9,08	R\$ 4,68	
						R\$ 1.162,24	R\$ 599,04	R\$ 1.761,28
Comp. Própria	2.6	FORRO MODULAR EM PLACAS, NAS DIMENSÕES 1243X618X20MM (PERFIS METÁLICOS)	m2	0,55	R\$ 52,00	R\$ 36,40	R\$ 15,60	
						R\$ 20,02	R\$ 6,56	R\$ 26,58
Comp. Própria	2.7	PELÍCULA ADESIVA ESPELHADA PARA PORTAS E JANELAS DE VIDRO	m2	5,04	R\$ 65,25	R\$ 43,50	R\$ 21,75	
						R\$ 219,24	R\$ 109,62	R\$ 328,86
						R\$ 4.489,62	R\$ 1.310,10	R\$ 5.799,72
	3	COBERTURA METÁLICA ANEXO DO POSTO						
Comp. Própria	3.1	LONA PLÁSTICA (TOLDO - FEITO DE LAMINADO SINTÉTICO DE PVC, COMPOSTO POR CAMADAS COLORIDAS E INCOLORES, POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, TRATAMENTO ANTI-MOFO E AUTO EXTINGUÍVEL AO FOGO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DA EXISTENTE	m2	26,4	R\$ 209,67	R\$ 186,60	R\$ 23,07	
						R\$ 4.926,24	R\$ 609,05	R\$ 5.535,29
Comp. Própria	3.2	SAPATAS DE DIMENSÕES 20X20 CM PROFUNDIDADE 30CM, PARA CHUMBAMENTO DOS PILARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m3	0,3	R\$ 430,00	R\$ 258,00	R\$ 172,00	
						R\$ 77,40	R\$ 51,60	R\$ 129,00
Comp. Própria	3.3	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, PILARES EM AÇO GALVANIZADO, EM PERFIL "U" 50X150MM ESPESSURA 2,00MM, COM FUNDO A BASE DE EPOXI E TINTA EPOXI NA COR BRANCO (DUAS DEMÃO).	m2	128,07	R\$ 78,66	R\$ 31,50	R\$ 47,16	
						R\$ 4.034,21	R\$ 6.039,78	R\$ 10.073,99
74145/001	3.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	128,07	R\$ 20,67	R\$ 14,88	R\$ 5,79	
						R\$ 1.905,68	R\$ 741,53	R\$ 2.647,21
94207	3.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6,00MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA P/ TELHADO C/ INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, C/ ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m2	128,07	R\$ 41,26	R\$ 22,96	R\$ 18,30	
						R\$ 2.940,49	R\$ 2.343,68	R\$ 5.284,17
						R\$ 13.884,02	R\$ 9.785,64	R\$ 23.669,66
	4	REFORMAS SALA REGULAÇÃO SUS, GESSO, ESTERILIZAÇÃO E OPERACIONAL 2						
	4.1	PAREDES						
Comp. Própria	4.1.1	REMOÇÃO DE REBOCO	m2	124,13	R\$ 9,85	R\$ 2,62	R\$ 7,23	
						R\$ 325,22	R\$ 897,46	R\$ 1.222,68
Comp. Própria	4.1.2	APLICAÇÃO DE REBOCO COM PASTA DE CIMENTO PORTLAND CP-II, ESPESSURA 5MM.	m2	124,13	R\$ 26,48	R\$ 10,50	R\$ 15,98	
						R\$ 1.303,37	R\$ 1.983,60	R\$ 3.286,97
88483	4.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	124,13	R\$ 2,79	R\$ 2,12	R\$ 0,67	
						R\$ 263,16	R\$ 83,17	R\$ 346,33
88489	4.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	124,13	R\$ 14,88	R\$ 10,21	R\$ 4,67	
						R\$ 1.267,37	R\$ 579,69	R\$ 1.847,06
	4.2	PINTURA PARADE EM MADEIRA						
Comp. Própria	4.2.1	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA	m2	15,9	R\$ 6,96	R\$ 1,27	R\$ 5,69	
						R\$ 20,19	R\$ 90,47	R\$ 110,66
84657	4.2.2	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m2	15,9	R\$ 12,59	R\$ 8,22	R\$ 4,37	
						R\$ 24,12	R\$ 69,48	R\$ 93,60
74065/002	4.2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	15,9	R\$ 29,85	R\$ 16,84	R\$ 13,01	
						R\$ 267,76	R\$ 206,86	R\$ 474,62
	4.3	PISO						

 

97633	4.3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	17,79	R\$ 22,08	R\$ 6,23	R\$ 15,85	
						R\$ 110,83	R\$ 281,97	R\$ 392,80
87246	4.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	m2	3,99	R\$ 47,68	R\$ 31,47	R\$ 16,21	
						R\$ 125,57	R\$ 64,68	R\$ 190,25
87257	4.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m2	13,8	R\$ 61,57	R\$ 53,09	R\$ 8,48	
						R\$ 732,64	R\$ 117,02	R\$ 849,66
SUBTOTAL ITEM 4						R\$ 4.440,23	R\$ 4.374,40	R\$ 8.814,63
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 28.942,65	R\$ 19.681,12	R\$ 48.623,77

Responsável


Luiz Carlos Mittelstadt Junior
 Matrícula nº 13994-7
 Eng. Civil CREA/RS 209247