

Relatório Global - Data: 13/02/2019
 ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANO NA ORLA DOS PLÁTANOS - TRIUNFO/RS
 SINAPI - Data Referência Técnica: 13/02/2019 Código do SINAPI: PCL818.01
 %BDI = 24,39% %Encargos = 112,66%
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 Endereço: RUA GENERAL FLORES DA CUNHA - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.	PREÇO UNIT.	MATERIAL(R\$)	MÃO DE OBRA(R\$)	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	73847/001	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M	mês	2	R\$ 406,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 812,50
1.2	74209	PLACA DA OBRA - PADRÃO MUNICIPAL	um	2	R\$ 316,38	R\$ 276,42	R\$ 39,96	R\$ 632,76
SUBTOTAL ITEM 1								R\$1.445,26
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
2.1	Composição Própria	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA	CHP	8	R\$ 139,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.114,16
SUBTOTAL ITEM 1								R\$1.114,16
4 DECK								
4.1	Composição Própria	DECK EM MADEIRA PINUS AUTOCLAVADA COM INSTALAÇÃO E CAIBROS	m2	192,03	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.203,00
4.2	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m2	388,77	R\$ 16,76	R\$ 6,87	R\$ 9,89	R\$ 6.515,79
SUBTOTAL ITEM 4								R\$ 25.718,79
5 PERGOLADO								
5.1	Composição Própria	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS DE SEGURANÇA TEMPERADO LAMINADO (4+4MM), INCOLOR, COSTANDO PERFIS EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO E ALGEROSA.	m2	125,67	636,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$80.015,00
5.2	Composição Própria	VIGA EUCALIPTO ROLIÇO AUTOCLAVADO D=19 cm COMPRIMENTO=4m	uni	12	142,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.715,52
5.3	Composição Própria	VIGA AUTOCLAVE DIÂMETRO=10 CM, COMPRIMENTO= 3M	uni	90	27,87	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.508,30
5.4	Composição Própria	VIGA EUCALIPTO ROLIÇO AUTOCLAVADO D=19 cm COMPRIMENTO=3m	uni	12	107,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.292,88
5.5	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80	20,96	R\$5,30	R\$15,66	R\$1.676,80
5.6	Composição Própria	COLUNA EUCALIPTO ROLIÇO AUTOCLAVADO D=21cm COMPRIMENTO=3m.	uni	18	130,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.346,48
SUBTOTAL ITEM 5								R\$ 89.554,98
6 INTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	Composição Própria	POSTE LED 50W, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO E LUMINÁRIA LED, LUZ BRANCA COM FOTOCÉLULA, COMPRIMENTO 3M.	un	22	R\$ 745,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.399,90
6.1	Composição Própria	LUMINÁRIA LED TUBULAR 36w, 120cm BIVOLT COMPLETA, LUZ BRANCA	un	4	R\$ 39,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,92
6.2	91834	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	m	300	R\$ 6,72	R\$ 4,98	R\$ 1,74	R\$ 2.016,00
6.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	791,5	R\$ 2,62	R\$ 1,73	R\$ 0,89	R\$ 2.073,73
6.4	90443	RASGO EM PISO PARA ELETRODUTO - COM ENCHIMENTO	m	275	R\$ 11,55	R\$ 1,60	R\$ 9,95	R\$ 3.176,25
6.5	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	uni	5	R\$ 41,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,35
6.6	Composição Própria	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA INOX PARA EMBUTIR NO PISO	uni	28	R\$ 37,29	R\$ 32,26	R\$ 5,03	R\$ 1.044,12
6.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR 15a	uni	2	R\$ 9,43	R\$ 8,05	R\$ 1,38	R\$ 18,86
6.8	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR 10a	uni	3	R\$ 8,92	R\$ 7,92	R\$ 1,00	R\$ 26,76
6.9	Composição Própria	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO COM FOTOCÉLULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	uni	2	R\$ 40,45	R\$ 28,02	R\$ 12,40	R\$ 80,90
SUBTOTAL ITEM 6								R\$ 4.555,24
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
7.1	89711	TUBO PVC, DN 40 MM	m	109,5	R\$ 14,79	R\$ 6,69	R\$ 8,10	R\$ 1.619,51
7.2	Composição Própria	CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA TUBULAÇÃO DE REDE AGUA FRIA	un	1	R\$ 35,00	R\$ 20,00	R\$ 9,00	R\$ 35,00
SUBTOTAL ITEM 7								R\$ 1.654,51
8 GUARDA-CORPO								
8.1	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m	294,7	R\$226,50	190,92	35,58	66.740,49
SUBTOTAL ITEM 8								66.740,49
9 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES								
9.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	1675,79	R\$ 2,62	R\$ 0,85	R\$ 1,77	R\$ 4.390,57
SUBTOTAL ITEM 9								R\$ 4.390,57
ORÇAMENTO								R\$ 195.173,99
TOTAL DO ORÇAMENTO BDI 24,39%								R\$242.776,93

Responsável:


 JULIA FAGUNDES

Julia Fagundes
 Matrícula 13991-2
 Arquiteta CAU/RS 200838-6