


586

| Relatório Global - Data: 11/12/2019 | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|--|
| ORÇAMENTO PARA PINTURA DO GINÁSIO DR. ZOLÁ EMILIO DA SILVA - BARRETO | | | | | | | | | |
| Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO | | | | | | | | | |
| Código SINAPI | Descrição | Un. | Quant. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | | | PREÇO TOTAL COM BDI | | |
| | | | | Material | Mão de Obra | Custo Material | Mão de Obra | Total | |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 2175,70 | R\$ 0,42 | R\$ 1,43 | R\$ 920,16 | R\$ 3.112,31 | R\$ 4.032,47 | |
| COMP. PROP. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | VB | 1 | R\$ 1.023,15 | R\$ 863,80 | R\$ 1.023,15 | R\$ 863,80 | R\$ 1.887,05 | |
| | | | | | Total item 1 | R\$ 1.943,31 | R\$ 3.976,21 | R\$ 5.919,51 | |
| 2 REMOÇÕES E RECUPERAÇÕES | | | | | | | | | |
| 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 6,72 | R\$ 1,83 | R\$ 6,79 | R\$ 12,29 | R\$ 45,04 | R\$ 57,93 | |
| COMP. PROP. | REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA. | m² | 2,50 | R\$ 7,86 | R\$ 3,97 | R\$ 19,95 | R\$ 9,92 | R\$ 29,57 | |
| 98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPAFRUTILHO DE AÇO CHANFRADO, ESPESURA=3/8". | m | 2,50 | R\$ 45,84 | R\$ 38,69 | R\$ 114,59 | R\$ 96,71 | R\$ 211,31 | |
| 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 3,00 | R\$ 0,62 | R\$ 2,49 | R\$ 1,97 | R\$ 7,46 | R\$ 9,33 | |
| COMP. PROP. | RASPAGEM E LIMPEZA DE PINTURA DE PAREDES COM PROLIFERAÇÃO DE MOFO. | m² | 136,99 | R\$ 1,13 | R\$ 1,11 | R\$ 155,07 | R\$ 151,66 | R\$ 306,72 | |
| 87683 | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 3,00 | R\$ 2,59 | R\$ 4,27 | R\$ 7,76 | R\$ 12,80 | R\$ 20,56 | |
| 87775 | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESURA DE 25 MM. | m² | 3,00 | R\$ 21,92 | R\$ 31,00 | R\$ 65,75 | R\$ 92,99 | R\$ 158,75 | |
| 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | m² | 143,78 | R\$ 13,68 | R\$ 12,33 | R\$ 1.987,46 | R\$ 1.772,51 | R\$ 3.739,97 | |
| | | | | | Total item 2 | R\$ 2.344,45 | R\$ 2.189,69 | R\$ 4.534,14 | |
| 3 ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | | | | | | |
| 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA. | m² | 6,72 | R\$ 472,16 | R\$ 61,25 | R\$ 3.172,91 | R\$ 411,60 | R\$ 3.584,51 | |
| | | | | | Total item 3 | R\$ 3.172,91 | R\$ 411,60 | R\$ 3.584,51 | |
| 4 PINTURAS | | | | | | | | | |
| 4.1 PINTURA INTERNA | | | | | | | | | |
| 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. | m² | 226,27 | R\$ 1,46 | R\$ 1,34 | R\$ 329,30 | R\$ 303,97 | R\$ 633,28 | |
| 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 1005,69 | R\$ 1,37 | R\$ 1,01 | R\$ 1.376,08 | R\$ 1.013,29 | R\$ 2.389,37 | |
| 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 226,27 | R\$ 11,26 | R\$ 6,28 | R\$ 2.547,19 | R\$ 1.421,38 | R\$ 3.968,55 | |
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 1005,69 | R\$ 10,78 | R\$ 4,83 | R\$ 10.845,98 | R\$ 4.853,79 | R\$ 15.699,77 | |
| | | | | | Total subitem 4.1 | R\$ 15.098,55 | R\$ 7.592,42 | R\$ 22.690,96 | |
| 4.2 PINTURA EXTERNA | | | | | | | | | |
| 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 885,24 | R\$ 1,37 | R\$ 1,01 | R\$ 1.211,27 | R\$ 891,93 | R\$ 2.103,20 | |
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 885,24 | R\$ 10,78 | R\$ 4,83 | R\$ 9.546,97 | R\$ 4.272,46 | R\$ 13.819,43 | |
| | | | | | Total subitem 4.2 | R\$ 10.758,24 | R\$ 5.164,39 | R\$ 15.922,63 | |
| 4.3 PINTURA EM METAL | | | | | | | | | |
| 74084/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCO), UMA DEMAO. | m² | 270,6 | R\$ 6,73 | R\$ 9,19 | R\$ 1.821,00 | R\$ 2.487,47 | R\$ 4.308,47 | |
| 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. | m² | 270,6 | R\$ 13,93 | R\$ 17,95 | R\$ 3.769,91 | R\$ 4.857,13 | R\$ 8.627,04 | |
| | | | | | Total subitem 4.3 | R\$ 5.590,92 | R\$ 7.344,60 | R\$ 12.935,51 | |
| 4.4 PINTURA EM MADEIRA | | | | | | | | | |
| 84657 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO | m² | 97,65 | R\$ 7,72 | R\$ 4,52 | R\$ 754,31 | R\$ 440,92 | R\$ 1.195,23 | |
| 74085/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. | m² | 97,65 | R\$ 15,74 | R\$ 13,56 | R\$ 1.536,56 | R\$ 1.323,89 | R\$ 2.860,54 | |
| 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAO | m² | 68,50 | R\$ 8,18 | R\$ 12,79 | R\$ 478,81 | R\$ 748,08 | R\$ 1.226,87 | |
| | | | | | Total subitem 4.4 | R\$ 2.290,68 | R\$ 1.764,91 | R\$ 4.055,78 | |
| | | | | | Total item 4 | R\$ 33.738,56 | R\$ 21.886,32 | R\$ 55.604,88 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | R\$ 41.198,22 | R\$ 28.443,92 | R\$ 69.642,05 | |

Observações:
 - Data base de referência: SINAPI 29/11/2019
 - Código: PCI/818.01
 - Enxargos: 112,66%
 - BDI: 24,39%


 Mariana Castro dos Santos
 Engenheira Civil - CREA RS 216259
 Eng. Civil CREA/RS216259
 Matrícula nº 15220-0