



## DESCRIÇÃO TÉCNICA

**Obra:** Reforma do piso – EMEI Amor Perfeito

**Proprietário:** Município de Triunfo

### **1. Observações Gerais**

Este memorial serve de complemento ao orçamento. Ele refere-se aos serviços destinados à execução da reforma do piso da EMEI Amor Perfeito.

A empresa que executará a obra deverá fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos de proteção individual), equipamentos em geral, ferramentas, maquinarias, mão-de-obra e tudo o mais necessário à perfeita execução da obra. O cumprimento das leis sociais é de inteira responsabilidade da empresa.

A obra será realizada seguindo as orientações e especificações de materiais e acabamentos contidas neste Memorial Técnico.

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, obedecendo rigorosamente às determinações do responsável técnico pela execução da obra e/ou projeto.

Quaisquer mudanças ou alterações, que por ventura se façam necessárias, deverão ser levadas previamente ao conhecimento do responsável técnico.

### **2. Remoções**

A remoção dos revestimentos cerâmicos e vinílico do piso deverá ser realizada em toda a área demarcada no projeto. Em conjunto com a remoção do revestimento, também deverá ser removido o rodapé de madeira.

As demolições deverão ser realizadas provocando o mínimo possível de transtornos, evitando a geração descontrolada de resíduos e barulhos.

### **3. Revestimento Cerâmico**

Em toda área demarcada no projeto deverá ser executado a aplicação de revestimento cerâmico, com placas do tipo esmaltada de 45cm x 45cm. O piso deverá executado com juntas de assentamento, devendo ser corridas apresentando uma espessura uniforme.

O revestimento não poderá apresentar peças, com diferentes tonalidades, do mesmo modo, não deverão ser aceitas peças empenadas, não bitoladas, trincadas, quebradas ou com falhas.

Deverá ser executado rodapé cerâmico de 7,00cm de altura com a mesma cerâmica do piso.

Ror



#### 4. Portas

As portas deverão ser ajustas (cortadas e/ou lixadas) para continuarem sendo funcionais.

#### 5. Rampa

Deverá ser feita e fixação do tapete antiderrapante com cola e através da colocação de perfil de alumínio nas bordas a rampa.

#### 6. Calha

Deverá ser colocado calha no telhado da área de acesso a EMEI para o escoamento da água, para a mesma não cair sobre o tapete antiderrapante.

#### 7. Serviços Finais

A obra deverá ser entregue totalmente limpa. O desenvolvimento dos trabalhos, técnicas construtivas, materiais executados e utilizados deverão atender as normas da ABNT, e preceitos normais da construção civil, atendendo de maneira perfeita a construção em todos os seus aspectos e detalhes.

Triunfo/RS, 27 de janeiro de 2020

*Paula Wiebbeling*  
Paula Orvana G. Wiebbeling  
Matrícula nº 15026-6  
Eng.ª Civil CREA/RS 217401