



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua XV de Novembro, 30- Bairro Centro – Fone/Fax 0XX 51 36541170
Email: planejamento@triunfo.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obra: **QUADRA PASSO RASO**

Localização: **PASSO RASO**

Município: **Triunfo/RS**

1. GENERALIDADES

Esta Descrição Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informações contidas no orçamento e plantas baixas, descrevendo os materiais de construção que serão utilizados, os locais onde estes materiais serão aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu emprego, enunciando as demais condições e procedimentos necessários.

2. OBJETIVO:

O presente memorial descritivo define os serviços e materiais a empregar e orientar a execução dos serviços na obra.

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente ao projeto, seus respectivos detalhes e as especificações constantes neste memorial, destinados à revitalização de uma Quadra para Futebol de areia existente e área com bancos, no bairro Passo Raso.

Os serviços a serem executados nesta obra estão previstos no projeto básico (identificados e quantificados na planilha orçamentária, planta baixa e cortes) e deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados, conforme orientações do responsável técnico, e os materiais empregados na obra deverão ser de boa qualidade, obedecendo as normas da ABNT.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES:

A locação deverá ser feita pelo processo convencional, com gabaritos de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência e reaproveitamento de duas vezes.

4. RETIRADA DE MATERIAL EXISTENTE:

A estrutura da quadra existente, bem como postes de concreto e telas, deverão ser removidos para instalação da nova estrutura, sem reaproveitamento do material removido. A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste serviço deve ser transportado e descartado em local apropriado.

5. INFRAESTRUTURA QUADRA FUTEBOL DE AREIA:

RECEBIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1-884204 UAO
0-20201 21/01/2020



As fundações serão do tipo direta, com sapatas isoladas de concreto armado moldado in loco, dimensão 15x40 cm, para base dos blocos de concreto no perímetro da quadra.

Sobre as mesmas serão executadas duas fiadas (50 cm) de bloco de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, dimensão 38,5x38,5x25 cm cada peça, cor cinza (natural), preenchidas com concreto.

Nas laterais o acabamento deve ser executado por meio-fio de pré-fabricado 09x12x30x100 cm (incluso recorte e rejuntamento).

O material de preenchimento existente (areia) deverá ser retirado, preparando-se o fundo, livre de qualquer material ou resíduo, deixando este nivelado para preenchimento por novo lastro de areia média com espessura de 10 cm.

Ao retirar-se o material existente, verificar a existência de elementos ou problemas que impeçam o nivelamento e/ou drenagem previamente à colocação do novo material.

6. FECHAMENTO DA QUADRA:

O fechamento da quadra deve ser executado por alambrado de 4 m, fixado e estruturado por tubos galvanizados 2,5", esp. 2,55 mm. A tela de aço possuir malha 5x5 cm, arame 2,11 mm. reaproveitamento das fôrmas será permitido desde que sejam limpas e não apresentem saliências ou deformações.

O contrapiso será executado sobre a laje pré-moldada em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com preparo manual e espessura de 2 cm. As cotas do piso acabado do palco deverão estar no nível de 0,95 m em relação ao piso existente da quadra de esportes do ginásio.

As alvenarias de vedação serão executadas em paredes de tijolo cerâmico com dimensões 9x14x19 cm, assentadas com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8 e junta com espessura média real de 10 mm.

7. MOBILIÁRIO:

Instalação de bancos e lixeira, conforme projeto e quantitativos, sobre leito de brita rosa, junto à quadra.

8. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

A obra deve ser entregue com os materiais e itens, conforme especificações, com o espaço livre de quaisquer entulhos ou resíduos.

Triunfo, 12 de agosto de 2020

Aline Almeida da Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU A52489-1
Matrícula 15265-0