



Relatório Global - Data: 28 de julho de 2020  
Obra: Reforma do telhado no Posto de Saúde Distrito Porto Batista  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPl	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]
1 MOBILIZAÇÃO												
1.1	CP-1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	224.00	m²	R\$ 1,69	R\$ 0,97	R\$ 2,66	R\$ 595,84	24,39%	R\$ 470,89	R\$ 270,27	R\$ 741,16
								SUBTOTAL ITEM 1: R\$470,89 R\$270,27 R\$741,16				
2 REMOÇÕES												
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	44.80	m²	R\$ 0,53	R\$ 2,06	R\$ 2,59	R\$ 116,03	24,39%	R\$ 29,54	R\$ 114,80	R\$ 144,34
								SUBTOTAL ITEM 2: R\$29,54 R\$114,80 R\$144,34				
3 TELHADO												
3.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO.	44.80	m²	R\$ 35,68	R\$ 4,34	R\$ 40,02	R\$ 1.792,90	24,39%	R\$ 1.988,33	R\$ 241,85	R\$ 2.230,18
3.2	CP-2	LMPEZA E RESTAURAÇÃO DE CALHAS	80.00	m	R\$ 23,71	R\$ 20,47	R\$ 44,17	R\$ 3.533,88	24,39%	R\$ 2.359,23	R\$ 2.036,56	R\$ 4.395,79
3.3	91790	TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	20.00	m	R\$ 36,68	R\$ 9,78	R\$ 46,46	R\$ 929,20	24,39%	R\$ 912,53	R\$ 243,31	R\$ 1.155,84
								SUBTOTAL ITEM 3: R\$5.260,09 R\$2.521,72 R\$7.781,81				
4 COBERTURA LATERAL												
4.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 56MM DE ONDA E RECOBRIMENTO LONGITUDINAL DE 140MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO.	3.00	m²	R\$ 35,68	R\$ 4,34	R\$ 40,02	R\$ 120,06	24,39%	R\$ 133,15	R\$ 16,20	R\$ 149,35
4.2	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	3.00	m²	R\$ 67,66	R\$ 7,80	R\$ 75,46	R\$ 226,38	24,39%	R\$ 252,49	R\$ 29,11	R\$ 281,60
4.3	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE TRELIÇA METÁLICA	3.00	m²	R\$ 8,50	R\$ 1,01	R\$ 9,51	R\$ 28,53	24,39%	R\$ 31,72	R\$ 3,77	R\$ 35,49
4.4	100726	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE TRELIÇA METÁLICA	3.00	m²	R\$ 8,58	R\$ 10,83	R\$ 19,41	R\$ 58,23	24,39%	R\$ 32,02	R\$ 40,41	R\$ 72,43
								SUBTOTAL ITEM 4: R\$449,38 R\$89,49 R\$538,87				
5 SERVIÇOS FINAIS												
5.1	CP-4	LMPEZA FINAL DE OBRA	185.00	m²	R\$ 1,62	R\$ 1,65	R\$ 3,27	R\$ 605,14	24,39%	R\$ 372,80	R\$ 379,93	R\$ 752,73
								SUBTOTAL ITEM 5: R\$372,80 R\$379,93 R\$752,73				
TOTAL DO ORÇAMENTO										R\$6.582,70	R\$3.376,21	R\$9.958,91

Observações:

- Data base de referência: SINAPl 17/06/2020
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana G. Wiebbeling

*Paula Wiebbeling*  
Paula Orvana G. Wiebbeling  
Matrícula nº 15026-6  
Eng.ª Civil CREA/RS 217401

TRIUNFO, 28 de julho de 2020.



Relatório Global - Data: 28 de julho de 2020

CRONOGRAMA - Reforma do telhado no Posto de Saúde Distrito Porto Batista

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 MOBILIZAÇÃO	R\$ 370,58	50,00%	R\$ 370,58	50,00%	R\$ 741,16	100%
2 REMOÇÕES	R\$ 144,34	100,00%			R\$ 144,34	100%
3 TELHADO	R\$ 6.225,45	80,00%	R\$ 1.556,36	20,00%	R\$ 7.781,81	100%
4 COBERTURA LATERAL	R\$ -	0,00%	R\$ 538,87	100,00%	R\$ 538,87	100%
5 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 225,82	30,00%	R\$ 526,91	70,00%	R\$ 752,73	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$6.966,19	69,95%	R\$2.992,72	30,05%	R\$9.958,91	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$6.966,19	69,95%	R\$9.958,91	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 17/06/2020

- Código: PCI.818.01

- Encargos: 110,61%

- BDI 24,39%

- Nome do Responsável: Paula Orvana G. Wiebelling

TRIUNFO, 28 de julho de 2020.

*Paula Wiebelling*  
Paula Orvana G. Wiebelling  
Matrícula nº 15026-6  
Eng.ª Civil CREA/RS 217401