



Relatório Global - Data: 28 de julho de 2020

Obra: Reforma do telhado no Posto de Saúde Distrito Vendinha

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO


| ITEM               | Código SINAPI         | DESCRIÇÃO   | QTD.   | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$] |                   |                              | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI    | PREÇO TOTAL COM BDI [R\$] |             |              |             |
|--------------------|-----------------------|---|--------|----|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                    |                       |   |        |    | MATERIAL [R\$]               | MÃO DE OBRA [R\$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$] |                    |        | MATERIAL                  | MÃO DE OBRA | TOTAL [R\$]  |             |
| 1                  | MOBILIZAÇÃO           |   |        |    |                              |                   |                              |                    |        |                           |             |              |             |
| 1.1                | CP-1                  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA   | 185,00 | m² | R\$ 1,69                     | R\$ 0,97          | R\$ 2,66                     | R\$ 492,82         | 24,39% | R\$ 388,86                | R\$ 224,16  | R\$ 613,02   |             |
|                    |                       |   |        |    |                              |                   |                              | SUBTOTAL ITEM 1:   |        | R\$388,86                 | R\$224,16   | R\$613,02    |             |
| 2                  | REMOÇÕES              |   |        |    |                              |                   |                              |                    |        |                           |             |              |             |
| 2.2                | 976/7                 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.   | 92,50  | m² | R\$ 0,53                     | R\$ 2,06          | R\$ 2,59                     | R\$ 239,58         | 24,39% | R\$ 60,98                 | R\$ 237,03  | R\$ 298,01   |             |
|                    |                       |   |        |    |                              |                   |                              | SUBTOTAL ITEM 2:   |        | R\$60,98                  | R\$237,03   | R\$298,01    |             |
| 3                  | COBERTURA             |   |        |    |                              |                   |                              |                    |        |                           |             |              |             |
| 3.1                | 942/10                | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 56MM DE ONDA E RECOBRIMENTO LONGITUDINAL DE 140MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. | 92,50  | m² | R\$ 35,68                    | R\$ 4,34          | R\$ 40,02                    | R\$ 3.701,85       | 24,39% | R\$ 4.105,37              | R\$ 499,36  | R\$ 4.604,73 |             |
|                    |                       |   |        |    |                              |                   |                              | SUBTOTAL ITEM 3:   |        | R\$4.105,37               | R\$499,36   | R\$4.604,73  |             |
| 4                  | COBERTURA FUNDOS      |   |        |    |                              |                   |                              |                    |        |                           |             |              |             |
| 4.1                | 942/10                | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 56MM DE ONDA E RECOBRIMENTO LONGITUDINAL DE 140MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. | 25,50  | m² | R\$ 35,68                    | R\$ 4,34          | R\$ 40,02                    | R\$ 1.020,51       | 24,39% | R\$ 1.131,75              | R\$ 137,66  | R\$ 1.269,41 |             |
|                    |                       |   |        |    |                              |                   |                              | SUBTOTAL ITEM 4:   |        | R\$1.131,75               | R\$137,66   | R\$1.269,41  |             |
| 5                  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |   |        |    |                              |                   |                              |                    |        |                           |             |              |             |
| 5.1                | CP-3                  | SUPORTE TIPO PAFELON PARA LAMPADA, LISO, BRANCO COM SOQUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | 40,00  | UN | R\$ 3,86                     | R\$ 6,62          | R\$ 10,47                    | R\$ 418,80         | 24,39% | R\$ 191,56                | R\$ 329,38  | R\$ 520,94   |             |
|                    |                       |   |        |    |                              |                   |                              | SUBTOTAL ITEM 5:   |        | R\$191,56                 | R\$329,38   | R\$520,94    |             |
| 6                  | SERVIÇOS FINAIS       |   |        |    |                              |                   |                              |                    |        |                           |             |              |             |
| 6.1                | CP-4                  | LMPEZA FINAL DE OBRA  | 185,00 | m² | R\$ 0,71                     | R\$ 1,89          | R\$ 2,60                     | R\$ 481,73         | 24,39% | R\$ 164,29                | R\$ 434,93  | R\$ 599,22   |             |
|                    |                       |   |        |    |                              |                   |                              | SUBTOTAL ITEM 6:   |        | R\$164,29                 | R\$434,93   | R\$599,22    |             |
| TOTAL DO ORÇAMENTO |                       |   |        |    |                              |                   |                              |                    |        |                           | R\$6.042,81 | R\$1.862,52  | R\$7.905,33 |

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 17/06/2020
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI: 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana G. Wiebbelling

*Paula Wiebbelling*  
Paula Orvana G. Wiebbelling  
Matrícula nº 15026-6  
Eng.ª Civil CREA/RS 217401

TRIUNFO, 28 de julho de 2020.



Relatório Global - Data: 28 de julho de 2020  
CRONOGRAMA - Reforma do telhado no Posto de Saúde Distrito Vendinha  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

| ITEM                    | 1º Mês       |         | 2º Mês      |         | TOTAL        |      |
|-------------------------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|------|
|                         | VALOR [R\$]  | %       | VALOR [R\$] | %       | VALOR [R\$]  | %    |
| 1 MOBILIZAÇÃO           | R\$ 306,51   | 50,00%  | R\$ 306,51  | 50,00%  | R\$ 613,02   | 100% |
| 2 REMOÇÕES              | R\$ 298,01   | 100,00% | R\$ -       | 0,00%   | R\$ 298,01   | 100% |
| 3 COBERTURA             | R\$ 4.604,73 | 100,00% | R\$ -       | 0,00%   | R\$ 4.604,73 | 100% |
| 4 COBERTURA FUNDOS      | R\$ 1.269,41 | 100,00% | R\$ -       | 0,00%   | R\$ 1.269,41 | 100% |
| 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ -        | 0,00%   | R\$ 520,94  | 100,00% | R\$ 520,94   | 100% |
| 6 SERVIÇOS FINAIS       | R\$ -        | 0,00%   | R\$ 599,22  | 100,00% | R\$ 599,22   | 100% |
| TOTAL DA ETAPA          | R\$6.478,66  | 81,95%  | R\$1.426,67 | 18,05%  | R\$7.905,33  | 100% |
| TOTAL ACUMULADO         | R\$6.478,66  | 81,95%  | R\$7.905,33 | 100,00% |              |      |

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 17/06/2020
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana G. Wiebelling

*Paula Wiebelling*  
Paula Orvana G. Wiebelling  
Matrícula nº 15026-6  
Eng.ª Civil CREA/RS 217401