



Relatório Global - Data: 13 DE JUNHO DE 2022
OBRA: REFORMA NO PRÉDIO B, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATÁ
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]
1 ESQUADRIAS												
1.1	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12,00	UN	R\$ 66,64	R\$ 18,23	R\$ 84,87	R\$ 1.018,44	23,87%	R\$ 990,56	R\$ 270,98	R\$ 1.261,54
1.2	100710	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.	15,00	UN	R\$ 22,88	R\$ 21,77	R\$ 44,65	R\$ 669,75	23,87%	R\$ 425,12	R\$ 404,50	R\$ 829,62
1.3	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 676,08	R\$ 179,17	R\$ 855,25	R\$ 1.710,50	23,87%	R\$ 1.674,92	R\$ 443,88	R\$ 2.118,80
1.4	CP-8	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN	R\$ 17,21	R\$ 20,18	R\$ 37,39	R\$ 186,95	23,87%	R\$ 106,59	R\$ 124,98	R\$ 231,57
SUBTOTAL ITEM 1:										R\$3.197,19	R\$1.244,34	R\$4.441,53
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
2.1	CP-9	REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R\$ 371,07	R\$ 30,72	R\$ 401,80	R\$ 1.607,18	23,87%	R\$ 1.838,60	R\$ 152,22	R\$ 1.990,82
2.2	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R\$ 53,18	R\$ 3,21	R\$ 56,39	R\$ 225,56	23,87%	R\$ 263,50	R\$ 15,90	R\$ 279,40
2.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	32,00	m	R\$ 4,58	R\$ 1,00	R\$ 5,58	R\$ 379,44	23,87%	R\$ 181,54	R\$ 39,64	R\$ 221,18
2.4	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, PARA ENTRADA DE ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	32,00	m	R\$ 6,36	R\$ 5,55	R\$ 11,91	R\$ 714,60	23,87%	R\$ 252,10	R\$ 219,99	R\$ 472,09
SUBTOTAL ITEM 2:										R\$2.535,74	R\$427,75	R\$2.963,49
3 PINTURA												
3.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	118,00	m²	R\$ 1,47	R\$ 0,89	R\$ 2,36	R\$ 278,48	23,87%	R\$ 214,86	R\$ 130,09	R\$ 344,95
3.2	CP-2	LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	118,00	m²	R\$ 0,15	R\$ 10,34	R\$ 10,49	R\$ 1.237,82	23,87%	R\$ 21,92	R\$ 1.511,36	R\$ 1.533,28
3.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	118,00	m²	R\$ 10,35	R\$ 4,28	R\$ 14,63	R\$ 395,01	23,87%	R\$ 1.512,82	R\$ 625,59	R\$ 2.138,41
3.4	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	27,00	m²	R\$ 0,91	R\$ 0,98	R\$ 1,89	R\$ 51,03	23,87%	R\$ 30,43	R\$ 32,78	R\$ 63,21
3.5	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	27,00	m²	R\$ 24,80	R\$ 4,98	R\$ 29,78	R\$ 804,06	23,87%	R\$ 829,43	R\$ 166,56	R\$ 995,99
3.6	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	27,00	m²	R\$ 10,50	R\$ 10,16	R\$ 20,66	R\$ 557,82	23,87%	R\$ 351,17	R\$ 339,80	R\$ 690,97
SUBTOTAL ITEM 3:										R\$2.960,63	R\$2.806,18	R\$5.766,81
4 LOUÇAS E METAIS												
4.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	5,00	UN	R\$ 43,82	R\$ 3,41	R\$ 47,23	R\$ 236,15	23,87%	R\$ 271,40	R\$ 21,12	R\$ 292,52
4.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R\$ 101,39	R\$ 2,12	R\$ 103,51	R\$ 414,04	23,87%	R\$ 502,37	R\$ 10,50	R\$ 512,87
4.3	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 73,86	R\$ 9,98	R\$ 83,84	R\$ 167,68	23,87%	R\$ 182,98	R\$ 24,72	R\$ 207,70
4.4	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	2,00	UN	R\$ 96,22	R\$ 7,31	R\$ 103,53	R\$ 207,06	23,87%	R\$ 238,38	R\$ 18,11	R\$ 256,49
SUBTOTAL ITEM 4:										R\$1.195,13	R\$74,45	R\$1.269,58
5 LIMPEZA FINAL												
5.1	99803	LIMPEZA FINAL DE OBRA	150,00	m²	R\$ 0,43	R\$ 1,38	R\$ 1,81	R\$ 271,50	23,87%	R\$ 79,90	R\$ 256,41	R\$ 336,31
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$79,90	R\$256,41	R\$336,31
558657,3										R\$9.968,59	R\$4.809,13	R\$14.777,72

Observações:
- Data base de referência: SINAPI 16/05/2022
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,87%

TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022