

Zimbra

compras@triunfo.rs.gov.br

Re: PREGÃO PRESENCIAL - 72/2019

De : Secretaria de Compras
<compras@triunfo.rs.gov.br>

qua, 16 de out de 2019 14:30

Assunto : Re: PREGÃO PRESENCIAL - 72/2019

Para : Catarine Menoncin <licitacaoinstal@gmail.com>

Boa Tarde.

Respondendo a questão da colocação da manta de amortecimento, no objeto consta o item Aplicação: "com sistema de amortecimento", podendo ser usado este ou outro que existir no mercado.

De: "Catarine Menoncin" <licitacaoinstal@gmail.com>

Para: compras@triunfo.rs.gov.br

Enviadas: Terça-feira, 15 de outubro de 2019 11:37:14

Assunto: PREGÃO PRESENCIAL - 72/2019

Bom dia,

Solicitamos esclarecimentos para a questão em anexo.

Atenciosamente,

--

Ana Rambor

Secretaria de Compras, Licitações e Contratos.

Telefone: 3654-6316

De : Catarine Menoncin <licitacaoinstal@gmail.com>

ter, 15 de out de 2019 12:37

Assunto : PREGÃO PRESENCIAL - 72/2019

 1 anexo

Para : compras@triunfo.rs.gov.br

Bom dia,

Solicitamos esclarecimentos para a questão em anexo.

Atenciosamente,

 **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.pdf**
469 KB



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ao MUNICÍPIO DE TRIUNFO
Departamento de Licitação
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2019

Prezado(s):

A Empresa: INSTALMIX SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.385.756/0001-27, sediada à Rua Manoel Bandeira, 130, bairro Vargem Grande, na cidade de Pinhais/PR, vem solicitar pedido de ESCLARECIMENTO referente ao OBJETO deste processo, que diz:

SISTEMA Modular
MATERIAL: Polipropileno
COPOLIMERO RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: 6.766 kgf/m² aproximado
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (ENCAIXES): 152,1 kgf aproximado
RESISTÊNCIA AO IMPACTO: 5,9 J aproximado
CARGA MÁXIMA BIAPOIADA: 70,4 kgf aproximado
DEFORMAÇÃO VERTICAL: até de 1,2 mm aproximado
COMPORTAMENTO SOB CARGA ROLANTE: aprovado sem dano / 0,1mm aproximado
SISTEMA DE ENCAIXE: Sistema de encaixes com travamento macho fêmea
APLICAÇÃO: Com sistema de amortecimento
COEFICIENTE DE ATRITO (seco / molhado): 0,9 / 0,7 aproximado
REDUÇÃO DA FORÇA DE IMPACTO: 16 % aproximado
RESISTÊNCIA A UMIDADE: 100%
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: de - 10 a 100 °C
PROTEÇÃO: UV
GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS de fábrica contra rachaduras, fissuras ou quebras, cor e sistema de amortecimento.
LINHAS DE DEMARCAÇÃO: devem ser com tinta automotiva catalisada, pintadas sobre uma base de selador previamente aplicada sobre o piso.

A quadra em questão é coberta, porém o Edital não menciona a colocação de manta de amortecimento (Manta em Polietileno - PEBD 3mm) que deve ser colocada entre o piso de concreto e o piso modular para garantir acústica e aderência do piso, devemos entender que o Município está solicitando a instalação sem a referida manta.

Está correto nosso entendimento?

Sendo o que nos cabia, aguardamos retorno.

Atenciosamente,

Catarine Menoncin